

PROTOKÓŁ XIX.2020
z przebiegu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbytego w zdalnym trybie obradowania w dniu 15 lutego 2021r.

Obecni członkowie komisji:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Renata Suchecka | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Bronisław Wiącek | Z-ca przewodniczącego |
| 3. Kacper Gradowski | Członek |
| 4. Małgorzata Buryń | Członek |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|---|--|
| 1. Krystyna Pławska | Wójt Gminy |
| 2. Beata Wiśniewska | Przewodnicząca Rady |
| 3. Jolanta Dauksza | Sekretarz Gminy |
| 4. Dagmara Jastrzębska | Skarbnik Gminy |
| 5. Tomasz Kwiatkowski | Zastępca przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji |
| 6. Przedstawiciele firmy ELFEKO – projektanci | |
| 7. Rafał Deptuła - | Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Bogdaniec |

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Raclaw i Łupowo.
3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem Gorzowskim w sprawie uruchomienia w Bogdańcu Filii Wydziału Komunikacji.
5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na proekologiczne.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.
8. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .

11. Protest dotyczący uruchomienia inwestycji na przetwarzanie odpadów.
12. Sprawozdanie z wdrożenia programu Rewitalizacji Gminy Bogdaniec na lata 2017-2023.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec.
14. Sprawy różne.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Renata Suchecka – Przewodnicząca Komisji. Stwierdziła quorum. Przedstawiła porządek posiedzenia.

Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady – wnioskuje o wprowadzenie do porządku posiedzenia punkt w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia z uwzględnieniem w/w wniosku.

Ad. 2

Magdalena Kalinowska – urbanista projektant planu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Raław i Łupowo.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 3

Magdalena Kalinowska – urbanista projektant planu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raław i Łupowo.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 4

Krystyna Pławska – Wójt Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem Gorzowskim w sprawie uruchomienia w Bogdańcu Filii Wydziału Komunikacji.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 5

Jolanta Dauksza – Sekretarz Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 6

Krystyna Pławska – Wójt Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na proekologiczne. Jednocześnie wprowadziła korektę brzmienia w §11 ust. 3 „Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie dotacji.” oraz § 13 otrzymuje brzmienie ”Wypłata dotacji dla Beneficjenta nastąpi po zatwierdzeniu przez Dotującego rozliczenia, o którym mowa w §12 na rachunek bankowy wskazany w umowie o udzielenie dotacji”.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 7

Krystyna Pławska – Wójt Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 8

Dagmara Jastrzębska – Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 9

Tomasz Kwiatkowski – Zastępca przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV2

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad.10

Tomasz Kwiatkowski – Zastępca przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV2

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 11

Tomasz Kwiatkowski – Zastępca przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec popierającej petycję STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce przeciw wirusowi COVID-19.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały (projekt uchwały w załączeniu).

Ad. 12

Tomasz Kwiatkowski - Zastępca przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji – przedstawił protest Sołtysa Sołectwa Stanowice dotyczący uruchomienia inwestycji na przetwarzanie odpadów – odpady palne (paliwo alternatywne) poprzez ich termiczne przekształcenie we współspalarni odpadów położonej w Stanowicach przez inwestora ZIRO Pellet. Jednocześnie zapoznał z treścią odpowiedzi jaką Komisja przygotowała.

Komisja nie wniosła uwag.

Krystyna Pławska – Wójt Gminy –poinformowała, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z zarządem ZIRO z przedstawicielami miejscowości Stanowice w osobach Pana Sołtysa i Pani Radnej oraz jedna z mieszkanek, która z tymi petycjami występuje. Jesteśmy z ZIRO i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w ciągłym kontakcie. Mieszkańcy podnoszą, że występuje uciążliwy zadymienie, pylenie i hałas. Głównym problemem jest hałas. Zapylenia przyczyną było że miejsce składowania produkty, czyli trocin nie było właściwie zabezpieczone. WIOŚ kontroluje i analizuje czy firma prowadzi działalność zgodnie z wydaną decyzją, jakie działania musiała by podjąć żeby zniwelować te wszystkie uciążliwości, które wychodzą. Mieszkańcy natomiast stoją na stanowisku, że od 51 nie mogą się dobić o sprawiedliwość w urzędzie, że od 5 lat mają problem z zadymieniem, pyleniem. Poprosiliśmy o to spotkanie, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić, nie wiem czy istnieje wola porozumienia. Na ta chwilę widać, że jedna strona chce produkować, a druga strona chce mieć święty spokój. Żadne z argumentów do mieszkańców nie docierają, że trzeba wprowadzić rozruch, żeby sprawdzić co jest złego tej firmie i spróbować czy można coś całkowicie usunąć lub część zniwelować, żeby nie było uciążliwe dla mieszkańców. W dniu 22 lutego br. WIOŚ zakończy swoje oględziny, pewnie więcej coś powie nam. Zamontowany został tam czujnik, w celu sprawdzenia tam czystości powietrza. Nie trafiają też argument, że

jeżeli występuje w miejscowości zadymienie, czy na pewno jest to z tego komina, czy kominów domostw. Jest konflikt trzeba spokojnie do tego podejść, żeby go rozwiązać. Nie przemawia, to do mieszkańców, że to mogą być choćby dodatkowe miejsca pracy. Jeżeli nie było podstaw do odmowy wydania decyzji pozytywnej, to nie można było tego zrobić, bo każda ze stron ma prawo się odwołać. Jeżeli niezadowoleni są mieszkańcy, to oni mogą się odwołać. Przypomnę tylko, że dwukrotnie wniesiono odwołanie od decyzji. Najpierw do SKO później do WSA obie instytucje przyznały nam rację, utrzymując decyzję w mocy.

Ad. 13

Rafał Deptuła – Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji, przedstawił sprawozdanie z wdrażania programu rewitalizacji Gminy Bogdaniec na lata 2017-2023.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie (sprawozdanie w załączeniu).

Ad. 14

Komisja opracowała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020 (w załączeniu).

Ad. 15 Sprawy różne:

Krystyna Pławska – Wójt Gminy – ponieważ jest to problem, który dotyka nie tylko Gmina Bogdaniec ale ok 95 % gmin w woj. Lubuskim, po przez zrzeczenie wójtów i burmistrzów wywołaliśmy spotkanie z zarządem firmy Orange. Zakłócenia, które powstały były spowodowane nielegalnym nadajnikiem w miejscowości Motylewo, sprawą zajmuje się Policja. Na jakim etapie, to jest nie mamy informacji, to była główna przyczyna tych cięć sieci Ple-y i Orange. Co do działań Orange, ustaliliśmy tylko, że gmina ma dostać koordynatora swojego, żeby dokładnie nam powiedzieć. Powiedziano nam wymijająco, ponoć 800 przyłączy będzie, ale gdzie i kiedy i jak będzie to realizowane nic nam bliżej nie powiedziano. Czekamy na informację od koordynatora gdzie i ile przyłączy zaplanowano. Jak tylko dostaniemy informację, to do Państwa prześlemy mailem.

Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady – poinformowała, iż:

1) Posłowie na Sejm RP zwrócili się do Radnych Gminy Bogdaniec z apelem o przyjęcie uchwały deklaracji solidarności z osobami LGBT+. Jednocześnie poprosiła o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Kacper Gradowski – Radny – nie wyraził woli podjęcia takiej uchwały,

Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady – podziękowała za zajęcie stanowiska, że Komisje są zgodne, to do tego że nie zajmujemy się tym problemem i nie podejmujemy uchwały o w sprawie deklaracji solidarnościowej z osobami LGBT+.

2) Sołtys sołectwa Raław do wiadomości Rady przesłała informację o ogólnopolskim programie wsparcia inwestycji dla gmin w których miejscowościach posiadały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Krystyna Pławska – Wójt Gminy – poinformowała, iż w naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina złożyła 3 wnioski. Odpowiedź na pismo Pani Sołtys otrzymacie Państwo na maila.

3) do wiadomości Przewodniczącej Rady wpłynął wniosek o dokonanie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogdaniec w odniesieniu do działki położonej w Raławiu.

Krystyna Pławska – Wójt gminy – poinformowała, iż została udzielona odpowiedź wnioskodawczyni, iż wniosek nie może zostać rozpatrzony pozytywnie, nie planowano w budżecie roku 2021 wydatku na ten cel.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Małgorzata Lewandowicz.

Przewodnicząca Komisji

Renata Suchecka

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Bogdaniec nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bogdaniec na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Katarzyna Wiśniewska

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022

Zgodnie z art. 2, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014r. poz. 301 ze zm.), Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Projekt

z dnia 2 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII.46.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo oraz zmianą uchwały nr XII.95.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr VII.46.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII.133.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 września 2020 roku.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- 1) załączniki nr 1-3 – stanowiące część graficzną w skali 1: 2000, zwane „rysunkiem planu” zatytułowane „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo”;
- 2) załącznik nr 4 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem planu” zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo” z wrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w skali 1:25 000;
- 3) załącznik nr 5 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Bogdaniec o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- 4) załącznik nr 6 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Bogdaniec o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania;
- 5) załącznik nr 7 – stanowiący dane przestrzenne, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 16,5149 ha, w obrębach ewidencyjnych: Raclaw, Łupowo, którego granice określa rysunek planu.

4. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania i zabudowy terenów przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego – budowę linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną z dopuszczeniem obiektów towarzyszących oraz terenów rolniczych, terenu infrastruktury kolejowej, terenów dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi w planie:

- 1) granica obszaru objętego planem;

- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) granica pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 4) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;
- 5) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Raclaw, stanowisko 4, ujętego w ewidencji zabytków pod nr AZP 45-10/21 - ślad osadniczy kultura przeworska, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze i nowożytność;
- 6) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Łupowo, stanowisko 1, ujętego w ewidencji zabytków pod nr AZP 45-11/8 - cmentarzysko ciałopalne, kultura łużycka, epoka brązu, okres Halsztacki.

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku planu stanowią elementy informacyjne:

- 1) granica administracyjna gminy Bogdaniec;
- 2) obszar chronionego krajobrazu Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty;
- 3) obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Witnicko-Dębniańska" PLB320015;
- 4) złożę gazu ziemnego nr 9505 "Stanowice";
- 5) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 wraz ze strefą kontrolowaną;
- 6) orientacyjny przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia;
- 7) rurociąg przesyłu ropy naftowej wraz ze strefą bezpieczeństwa – DN800;
- 8) rurociąg przesyłu ropy naftowej wraz ze strefą bezpieczeństwa – DN500;
- 9) granica terenu zamkniętego;
- 10) linie wymiarowe;
- 11) infrastruktura telekomunikacyjna - linia światłowodowa.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **linii elektroenergetycznej 110kV** – należy przez to rozumieć inwestycję celu publicznego, stanowiącą napowietrzną linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;
- 2) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) **pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV** – należy przez to rozumieć pas, oznaczony na rysunku planu, stanowiący strefę potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 4) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E;
- 2) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R;
- 3) teren infrastruktury kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem TK;
- 4) teren drogi publicznej – drogi klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG;
- 5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: dopuszczenie robót budowlanych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym linii elektroenergetycznej 110kV, gazociągów, rurociągów przesyłu ropy naftowej, ropociągów;
- 3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;
- 4) poziom pola elektromagnetycznego w środowisku oraz poziom hałasu w środowisku wytwarzanego przez linię elektroenergetyczną 110kV nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza pasem technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV określonym na rysunku planu;
- 5) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) na terenach 10E, 11E, 12E, 3KDW, KDG, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Łupowo, stanowisko 1, ujętego w ewidencji zabytków pod nr AZP 45-11/8 – cmentarzysko ciałopalne, kultura łużycka, epoka brązu, okres Halsztański, określonego na rysunku planu, nakaz ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) na terenach 3E, 2R, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Raclaw, stanowisko 4, ujętego w ewidencji zabytków pod nr AZP 45-10/21 – ślad osadniczy kultura przeworska, okres wpływów rzymskich,
późne średniowiecze i nowożytność, określonego na rysunku planu, nakaz ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie mają przepisy szczegółowe ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

- 1) na terenach 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 15E, 16E, 3R, 2KDW, 3KDW ochronę obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Witnicko-Dębniańska" PLB320015, granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
- 2) na terenach 5E, 13E, 14E, 15E, 16E, 3R, ochronę obszaru chronionego krajobrazu Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty, granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
- 3) na terenie 1R uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek udokumentowanego złoża gazu ziemnego nr 9505 "Stanowice", którego granice określono na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi.

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) w granicy obszaru objętego planem nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) minimalną powierzchnię działki budowlanej: nie ustala się;
- 3) minimalny front działki budowlanej: nie ustala się;

- 4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zbliżony do kąta prostego, od 70° do 110°.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

- 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z przebiegu sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV, którego granice określono na rysunku planu;
- 4) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV ustala się:
 - a) lokalizację linii elektroenergetycznej 110kV i słupów zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami niniejszej uchwały,
 - b) maksymalną wysokość słupów linii elektroenergetycznej 110kV z uwzględnieniem lit. c: 65,0m nad poziomem terenu,
 - c) na terenie 3E, 5E, 2R dopuszcza się maksymalną wysokość słupów linii elektroenergetycznej 110kV do 70,0 m nad poziomem terenu, z zachowaniem przepisów odrębnych,
 - d) nakaz zachowania ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) zakaz utrzymywania i nasadzeń zieleni oraz roślinności kolidującej z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - f) szerokość pasa wycinki podstawowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) zachowanie ograniczeń wynikających z przebiegu sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia DN150, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) zachowanie ograniczeń wynikających z przebiegu rurociągu przesyłu ropy naftowej DN800 oraz rurociągu przesyłu ropy naftowej DN500, określonych na rysunku planu wraz ze strefą bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 7, 8;
- 7) dla rurociągu przesyłu ropy naftowej DN800 strefę bezpieczeństwa o szerokości minimum 20,0m, której środkiem jest oś rurociągu, dla rurociągu przesyłu ropy naftowej DN500 strefę bezpieczeństwa o szerokości minimum 16,0m, której środkiem jest oś rurociągu, z uwzględnieniem pkt 8;
- 8) w strefie bezpieczeństwa rurociągów przesyłowych ropy naftowej należy zachować przepisy odrębne, w tym:
 - a) nie należy sadzić pojedynczych drzew w odległości mniejszej niż 5,0m od rurociągów naftowych,
 - b) dla bieżącej obsługi rurociągu naftowego należy przyjąć pas eksploatacyjny o szerokości 6,0m, po 3,0m na stronę dla rurociągu oraz 2 m, po 1,0m na stronę dla światłowodu,
 - c) wszelkie planowane inwestycje podziemne i naziemne przechodzące przez strefę bezpieczeństwa lub w jej pobliżu, należy przeprowadzić i uzgodnić zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) w strefie bezpieczeństwa, jako pasie dostępu do rurociągów zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów;
- 9) na terenie 7E uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek budowlanych przepisów odrębnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - linii światłowodowej;
- 10) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie działek odległości od lasów, znajdujących się poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) w granicach obszaru objętego planem zlokalizowana jest linia kolejowa będąca terenem zamkniętymi, oznaczona na rysunku planu symbolem TK;

- 12) na terenach: 12E, 13E obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w sąsiedztwie linii kolejowej wynikające z przepisów odrębnych;
- 13) nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych dla budowli, w tym dla budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych, dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszych oraz rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych oraz poprzez inne dojazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) w granicach obszaru objętego planem dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów linii elektroenergetycznej 110kV z uwzględnieniem § 11 pkt 4;
- 3) realizacja inwestycji, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych terenach musi być zgodna z innymi przepisami niniejszej uchwały, przepisami odrębnymi oraz nie może kolidować z linią elektroenergetyczną 110 kV oraz drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi;
- 4) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów linii elektroenergetycznych 15kV, 0,4kV, w wykonaniu kablowym lub napowietrznym;
- 5) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci gazociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych, w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów ustala się do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały użytkowanie terenów w dotychczasowy sposób.

§ 15. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z §16 - §20 niniejszej uchwały.

Rozdział 3. **Ustalenia szczegółowe**

§ 16. Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E o łącznej powierzchni 11,421 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, w sposób nie kolidujący z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - c) dopuszczenie budowy dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) zakaz budowy budynków,
 - e) na terenach 13E, 14E dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu gazociągów wysokiego ciśnienia oraz innych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - f) pod nadziemnymi urządzeniami linii elektroenergetycznej 110kV z wyłączeniem terenów pod słupy oraz terenów przewidzianych do wycinki drzew i krzewów zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów niekolidujący z linią 110kV;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
- 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.

§ 17. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R o łącznej powierzchni 4,8035 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze,
 - b) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, w sposób nie kolidujący z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - d) dopuszczenie budowy dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) zakaz budowy budynków,
 - f) dopuszczenie budowli rolniczych poza pasem technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV o wysokości do 15,0m;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
- 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.

§ 18. Dla terenu infrastruktury kolejowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem TK o łącznej powierzchni 0,0629 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) dopuszczenie infrastruktury kolejowej, obiektów związanych z obsługą kolei oraz infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. c,
 - c) zakaz realizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
 - d) zakaz budowy budynków;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.

§ 19. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy głównej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG o łącznej powierzchni 0,0696 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) lokalizację drogi publicznej – drogę klasy głównej,
 - b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
 - d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
 - e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą publiczną oraz z linią elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) szerokość drogi publicznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 20. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW o łącznej powierzchni 0,1579 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) lokalizację drogi wewnętrznej,
 - b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej nie kolidujących z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
 - d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
 - e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą wewnętrzną oraz z linią elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4. Przepisy końcowe


§ 21. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu w wysokości:

- 1) w granicach terenów: E 30%;
- 2) w granicach pozostałych terenów: 20%.

§ 22. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia Uchwały Nr XXI/94/2004 Rady Gminy w Bogdańcu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w zakresie wyznaczenia korytarza technicznego dla przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.




OZNACZENIA

USTALENIA PLANU:

- | | |
|--|---|
| | GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM |
| | LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA |
| | GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV |
| | TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA |
| | TERENY ROLNICZE |
| | TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH |
| | STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO RACŁAW,
STANOWISKO 4, UJĘTEGO W EWIDENCJI ZABYTKÓW POD NR A2P 45-10/21
- ŚLAD OSADNICZY KULTURA PRZEWORSKA, OKRES WPLYWÓW RZYMSKICH,
PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE I NOWOŻYTNOŚĆ |

ELEMENTY INFORMACYJNE:

- | | |
|--|---|
| | GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BOGDANIEC |
| | ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO NR 9505 "STANOWICE" |
| | LINIE WYMIAROWE |





OZNACZENIA
USTALENIA PLANU:

- | | |
|--|---|
| | GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM |
| | LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA |
| | GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV |
| | E
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA |
| | R
TERENY ROLNICZE |
| | TK
TEREN INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ |
| | KDG
TEREN DROGI PUBLICZNEJ - DROGI KLASY GŁÓWNEJ |
| | KDW
TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH |
| | STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO ŁUPOWO,
STANOWISKO 1, UJĘTEGO W EWIDENCJI ZABYTKÓW POD NR A.ZP.45-118
- CMENTARZYSKO CIAŁOPALNE, KULTURA ŁUŻYCKA, EPOKA BRĄZU, OKRES HALSZTACKI |

ELEMENTY INFORMACYJNE:

- | | |
|--|---|
| | OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOWIDZU GÓRZOWSKO-KRZESZYCKA DOLINA WARTY |
| | OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 "OSTOJA WITNICKO-DEBIŃSKA" PLB320015 |
| | —22—
LINIE WYMIAROWE |
| | RURCIE PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA |
| | RURCIE PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA |
| | GRANICA TERENU ZAMKNIĘTEGO |
| | GAZOCIEŚ WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 150 WRAZ ZE STREFĄ KONTROLOWANĄ |
| | ORIENTACYJNY PRZEBIEG PROJEKTOWANEGO GAZOCIEŚ WYSOKIEGO CIŚNIENIA |
| | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA - LINIA ŚWIATŁOWODOWA |

OBRĘB ŁUPOWO



OZNACZENIA

USTALENIA PLANU:


- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
- GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV

ELEMENTY INFORMACYJNE:

- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BOGDANIEC
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU GORZOWSKO-KRZESZYCKA DOLINA WARTY
- OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 "OSTOJA WITNICKO-DĘBNIAŃSKA" PLB320015
- LINIE WYMIAROWE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE BOGDANIEC - OBRĘBY RACŁAW I ŁUPOWO

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 2021r.
ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dnia poz.



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGDANIEC

OZNACZENIA:		GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSKOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		skala 1:25 000	
L E G E N D A:					
ISTNIEJĄCE		PLANOWANE			
				GRANICE GMINY	
				GRANICE OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH	
				TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USŁUG	
				TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ	
				TERENY USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TRANSPORTU I TURYSTYKI	
				TERENY USŁUG SPORTU, REKREACJI, EDUKACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY	
				TERENY OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I HODOWLANYCH	
				a) TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUZYW b) TERENY MIESZKALNICTWA I USŁUG	
				a) TERENY LASÓW b) PLANOWANE ZALESIENIA	
				TEREN CMENTARZA - ROZBUDOWA	
				TERENY PRZEZNACZONE POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-GOSPODARCZĄ, ORAZ ROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ Z DOPUSZCZENIEM LOKALIZACJI ELEKTROWNI WATROWYCH, OCENY FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY NOMINALNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 100 kW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
				TERENY PRZEZNACZONE POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-GOSPODARCZĄ, ORAZ ROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ Z DOPUSZCZENIEM LOKALIZACJI OKENWY FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY NOMINALNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 100 kW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
				OBSZARY ROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ	
				KORYTARZE EKOLOGICZNE	
				GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU	
				GRANICE OBSZARU NATURA 2000 - "OSTOJA WITNICKO-DĘBNIĄSKA"	
				GRANICE OBSZARU NATURA 2000 - "UJŚCIE WARTY"	
				GRANICE PARKU KULTUROWEGO "DOLINA TRZECH MŁYNÓW"	
				TERENY REZERWATÓW PRZYRODNICZYCH	
				GRANICE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNANIE ZŁOŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO	
				GRANICE TERENU GÓRNICZEGO ROPY NAFTOWEJ "JENINIEC"	
				GRANICE ZŁOŻ GAZU ZIEMNEGO ROZPOZNANE + ODWIERTY "STANOWICE-1, 2, 3" (ZLIKWIDOWANE)	
				ODWIERTY ROPNE: a) EKSPLOATACYJNY b) ZLIKWIDOWANE	
				RZĘKI I CIEKI PODSTAWOWE	
				OBSZARY ZAGROŻONE PODTOPIENIAMI	
				OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ	
				WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE	
				POMPOWNIĄ ODWADNIAJĄCĄ	
				PRZYSTAŃ WODNA	
				TRASY ROWEROWE	
				TRASY PIEKZE, ROWEROWE I JEZDNE	
				DROGA EKSPRESOWA S3 - ORAZ STREFA OCHRONY AKUSTYCZNEJ	

LEGENDA DO ZMIANY STUDIUM NR 3:

PROJEKTOWANA LINIA
ELEKTROENERGETYCZNA 110 kV

 OBSZARY ZDEGRADOWANE
OBSZARY REWITALIZACJI

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 15 lutego 2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BOGDANIEC

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec rozstrzyga, co następuje:

§1

1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BOGDANIEC

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec rozstrzyga co następuje:

§1

Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.

§2

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, określonych w planie miejscowym nie obciąża budżetu gminy.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wfs:FeatureCollection xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" numberMatched="unknown" numberReturned="6" timeStamp="2020-12-12T16:39:32Z" xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0 https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0/planowaniePrzestrzenne.xsd http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd http://www.opengis.net/wfs/2.0 http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd"><wfs:member><app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_granice_mpzp_Raclaw_Lupowo_20201212T115600"><gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/granice/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115600</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>granice_mpzp_Raclaw_Lupowo</app:lokalnyId><app:wersjaId>20201212T115600</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:początekWersjiObiektu>2020-12-12T11:56:00</app:początekWersjiObiektu><app:tytuł>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i Łupowo</app:tytuł><app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego" xlink:title="miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" /><app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal" xlink:title="sublokalny" /><app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu" /><app:mapaPodkładowa><app:MapaPodkładowa><app:data>2019-06-28</app:data><app:referencja>Plan zagospodarowania na podstawie mapy zasadniczej gminy Bogdaniec z zasobów PODGiK</app:referencja></app:MapaPodkładowa></app:mapaPodkładowa><app:zasięgPrzestrzenny><gml:MultiSurface srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList>5846007.140022051 5505133.545829183 5845996.161694915 5505148.811877569 5845940.818087384 5505108.616817724 5845934.294721952 5505152.058828091 5845925.178101262 5505212.770485993 5845915.204179666 5505279.191294375 5845977.711301804 5505218.22957843 5845988.184319629 5505228.968091845 5845957.830100123 5505258.726863143 5845911.636562033 5505302.941484292 5845897.129484083 5505399.551285742 5845877.312907593 5505531.5196619155 5845856.000912158 5505673.446771882 5845831.324655943 5505837.778157002 5845815.842187062 5505940.883568699 5845797.376921611 5506063.852896852 5845781.602710266 5506168.901165794 5845768.860545935 5506253.757535234 5845755.53613035 5506342.491403532 5845736.196543906 5506471.28326726 5845687.141115633 5506447.749133784 5845710.7182363635 5506290.741120594 5845732.078515833 5506148.495805377 5845749.809329162 5506030.420331001 5845766.726322571 5505917.764358344 5845786.654551836 5505785.055549093 5845806.751685893 5505651.221945788 5845820.852303745 5505557.321169161 5845830.753362635 5505491.386674031 5845849.707984445 5505365.161445653 5845869.5306899855 5505233.155354528 5845884.035042387 5505136.565973172 5845893.408275289 5505074.146449558 5845865.319571723 5505053.723927078 5845827.04804123 5505026.10376761 5845839.164366211 5505008.933496815 5845851.616793682 5505017.108444143 5845858.376788606 5505022.388218958 5845864.468155252 5505027.145760887 5845872.837177013 5505033.682250298 5845887.385476729 5505045.044943244 5845898.933144477 5505054.060015343 5845913.648826013 5505065.554616148 5845920.588108865 5505070.977273474 5845926.268472898 5505075.413821627 5845934.325427798 5505081.705365398 5845941.886214451 5505087.611189327 5845949.31 5505093.41 5845962.067730047 5505102.264260396 5845981.099255794 5505115.4727296205 5845992.663034196 5505123.498350538 5846007.140022051

5505133.545829183</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:surfaceMember></gml:Polygon></gml:exterior></gml:LinearRing></gml:posList>5842701.800684859 5507782.10182566 5842688.21065955 5507812.260939899 5842653.462157997 5507827.766452295 5842624.790766685 5507840.560040576 5842602.957948179 5507850.302308424 5842573.614315669 5507863.3962392965 5842529.721643429 5507882.982073017 5842488.382263321 5507901.428574076 5842444.5893978765 5507920.970093833 5842393.35896264 5507943.82996984 5842343.312628668 5507966.16169688 5842285.120312072 5507992.128332734 5842188.783638169 5508035.11730153 5842144.857203663 5508054.716682414 5842101.372232221 5508074.122552708 5842042.598076992 5508100.3491150495 5841998.354167165 5508120.091902584 5841933.146977463 5508149.186239082 5841819.741430949 5508199.790179644 5841750.993301227 5508230.470778229 5841654.114391476 5508273.696448942 5841567.768807753 5508312.230330226 5841503.658537249 5508368.437465413 5841393.682504616 5508464.827417207 5841425.8604923645 5508533.957096734 5841446.2038254505 5508577.659891391 5841422.503175655 5508628.584194319 5841402.023876771 5508620.36237025 5841420.280516252 5508581.199803348 5841379.737473164 5508519.948272582 5841377.552550977 5508529.0624015825 5841362.965845295 5508525.5655433675 5841368.413688261 5508502.84054937 5841343.7299258495 5508465.181290412 5841268.05352342 5508445.9495501015 5841154.896964406 5508493.765573171 5841142.176348445 5508498.718452514 5841148.349485834 5508512.7870777985 5841134.597866511 5508518.821116923 5841128.352396525 5508504.513583777 5841088.716468817 5508521.1292689415 5840959.927554412 5508590.555661352 5840874.413780255 5508668.988925008 5840792.676891074 5508743.9518024735 5840780.856824196 5508724.9408461135 5840852.425975141 5508659.300259948 5840896.40417712 5508618.965074769 5840947.076445592 5508572.490338646 5840990.469811537 5508549.112679393 5841079.221531189 5508501.254731057 5841119.426117681 5508484.400603977 5841105.836001026 5508453.272615008 5841119.571858728 5508447.245491885 5841133.262753473 5508478.600160834 5841176.232691925 5508460.630237442 5841216.427232968 5508443.736875545 5841266.336769793 5508422.814325679 5841366.85611439 5508448.357273459 5841385.3536129175 5508432.177777224 5841391.758432393 5508406.245443249 5841406.284682551 5508409.985504255 5841401.741826403 5508428.507426212 5841436.955682523 5508397.809557834 5841465.595998525 5508372.819830454 5841512.931300731 5508331.518041352 5841557.296462122 5508292.807809162 5841651.796956615 5508250.639650981 5841715.20807218 5508222.343757988 5841816.582725149 5508177.108774471 5841914.062074978 5508133.611437909 5842015.370736003 5508088.405382135 5842139.266800285 5508033.1203518575 5842233.784046656 5507990.944768173 5842373.490837199 5507928.604659228 5842483.26061327 5507879.619790189 5842627.223349317 5507815.380070282 5842627.223349349 5507815.380070268 5842701.800686607 5507782.10182178 5842701.800684859 5507782.10182566</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:surfaceMember></gml:Polygon></gml:exterior></gml:LinearRing></gml:posList>5844387.329274911 5509062.563488368 5844410.309897127 5509065.018920168 5844412.820403566 5509109.3688948 5844338.520131746 5509174.504387095 5844217.616550733 5509280.494770127 5844084.658240429 5509397.05295739 5843971.270803751 5509496.454296408 5843945.442635833 5509488.101385323 5843930.230000031 5509481.610000012 5843923.209999995 5509479.649999989 5843915.817564446 5509475.915442663 5843934.722995345 5509459.341948046 5843948.784275672 5509382.050116843 5843963.541099378 5509384.740126905 5843952.896657239 5509443.409960611 5844002.500000001 5509400.0 5844068.728224054 5509341.865919954 5844387.329274911 5509062.563488368</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface></app:zasiegPrzestrzenny><app:dokumentUchwalajacy xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/dokument/mpzp/Raclaw/Lupowo" /><app:rysunek xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/rys.4/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610" /><app:rysunek xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/rys.3/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610" /><app:rysunek xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/rys.2/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610" /><app:rysunek xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/rys.1/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610"

/></app:AktPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:DokumentFormalny
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_dokument_mpzp_Raclaw_Lupowo"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/dokument/mpzp/Raclaw/Lupowo</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenN
azw>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>dokument_mpzp_Raclaw_Lupowo</app:lokalnyId></app:Id
entyfikator></app:idIIP><app:tytul>Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr z dnia w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:organUstanawiajacy>Rada Gminy
Bogdaniec</app:organUstanawiajacy><app:data><gmd:CI_Date><gmd:date><gco>Date>2020-12-
12</gco>Date></gmd:date><gmd:dateType><gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode></gmd:dateType></gmd:CI_Date></app:d
ata><app:dziennikUrzedowy
xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/DziennikUrzedowyKod/dzien
nikUrzedowyWojLubuskiego" xlink:title="Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego" /><app:uchwala
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/granice/mpzp/Raclaw/Lupowo"
/></app:DokumentFormalny></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-
MPZP_rys.4_mpzp_Raclaw_Lupowo_20201212T115610"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/rys.4/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><ap
p:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>rys.4_mpzp_Raclaw_Lupowo</app:lokalnyId><app:wersjaId
>20201212T115610</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2020-
12-12T11:56:10</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:lacze>www.bogdaniec.pl_do-
uzupelnienia</app:lacze><app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/21
76</app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestr
zenna><app:opis>zał 4 do uchwały</app:opis><app:plan
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/granice/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115600"
/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanow
aniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-
MPZP_rys.3_mpzp_Raclaw_Lupowo_20201212T115610"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/rys.3/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><ap
p:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>rys.3_mpzp_Raclaw_Lupowo</app:lokalnyId><app:wersjaId
>20201212T115610</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2020-
12-12T11:56:10</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:lacze>www.bogdaniec.pl_do-
uzupelnienia</app:lacze><app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/21
76</app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestr
zenna><app:opis>zał 3 do uchwały</app:opis><app:plan
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/granice/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115600"

```

/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanow
aniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-
MPZP_rys.2_mpzp_Raclaw_Lupowo_20201212T115610"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/rys.2/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><ap
p:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>rys.2_mpzp_Raclaw_Lupowo</app:lokalnyId><app:wersjaId
>20201212T115610</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2020-
12-12T11:56:10</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:lacze>www.bogdaniec.pl_do-
uzupelnienia</app:lacze><app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/21
76</app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestr
zenna><app:opis>zał 2 do uchwały</app:opis><app:plan
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/granice/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115600"
/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanow
aniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-
MPZP_rys.1_mpzp_Raclaw_Lupowo_20201212T115610"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/rys.1/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115610</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><ap
p:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>rys.1_mpzp_Raclaw_Lupowo</app:lokalnyId><app:wersjaId
>20201212T115610</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2020-
12-12T11:56:10</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:lacze>www.bogdaniec.pl_do-
uzupelnienia</app:lacze><app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/21
76</app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestr
zenna><app:opis>zał 1 do uchwały</app:opis><app:plan
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/granice/mpzp/Raclaw/Lupowo/20201212T115600"
/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member></wfs:FeatureCollection>

```


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Gminy Bogdaniec Nr VII.46.2019 z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raław i Łupowo oraz uchwały nr XII.95.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr VII.46.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Raław i Łupowo zwanego dalej „planem”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) została przeprowadzona procedura sporządzenia miejscowego planu, przewidziana w art. 17.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się w gazecie „Gazeta Wyborcza” w dniu 17 czerwca 2019 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogdańcu w dniu 18 czerwca 2019 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Bogdaniec.

W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie został złożony żaden wniosek do projektu planu.

Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr RIT.6722.2.2019 powiadomione zostały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismo nr WZS.411.63.2019.EK z dnia 3 lipca 2019 r. oraz pismem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim pismo nr NZ-772/25/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Bogdaniec uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Bogdaniec uzgodnił projekt planu z właściwymi organami/instytucjami.

Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:

1)zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak SZ.tr.602.133.2020 r. z dnia 29 września 2020 r. wyrażono zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 0,0445 ha gruntów rolnych klasy III (ŁIII), położonych na terenie gminy Bogdaniec, w obrębie Łupowo;

2)zgodnie z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, znak DL-NL.4130.79.2020.PD z dnia 3 grudnia 2020 r. wyrażono zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 10,5631 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 17 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w gazecie „Gazeta Wyborcza” w dniu 10 lipca 2020 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Bogdaniec, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Bogdaniec w dniu 10 lipca 2020 r.

W dniu 24 lipca 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu, na którą przybyły 2 osoby (przedstawiciele inwestora).

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia 1 września 2020 r., nie wpłynęły uwagi do projektu planu.

Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu, przedłożono Radzie Gminy Bogdaniec celem uchwalenia.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu:

1)uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz w §16-20 ustalając zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu;

2)uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5, tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §6 dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu, w §11 dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu oraz w §16-20 ustalając zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu;

3)uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §6 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;

4)uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej poprzez ustalenia zawarte m. in. w §7 tekstu uchwały;

5)uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §6 tekstu uchwały dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu, a także w §11 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu,

6)uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §16-20 tekstu uchwały;

7)uwzględnia prawo własności poprzez ustalenia zawarte m.in. w §16-20 tekstu uchwały;

8)uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §13 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9)uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §13 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10)uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprzez ustalenia zawarte m. in. w §13 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:

-zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem planu, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

-niniejszy projekt planu został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

-niniejszy projekt planu, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

1)kształtowanie struktur przestrzennych, poprzez zaprojektowane tereny, uwzględnia dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,

2)zaprojektowane tereny umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu

zbiorowego jako podstawowego środka transportu,

3) zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów,

4) projektowane rozwiązania stanowią kontynuację istniejącego zagospodarowania.

W projekcie planu uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt planu sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogdaniec i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętej uchwałą Nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 grudnia 2017 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Projekt planu wprowadza tereny dróg wewnętrznych oraz teren drogi publicznej. Droga publiczna klasy głównej KDG stanowi istniejącą drogę wojewódzką. W związku z powyższym koszty związane z wyposażeniem drogi publicznej w infrastrukturę drogową oraz infrastrukturę techniczną nie obciążą budżetu gminy Bogdaniec. Drogi wewnętrzne nie stanowią dróg publicznych.

Przedmiotowy projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI.191.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 roku.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 2 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr X.73.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Łupowo oraz uchwałą Nr XII.96.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr X.73.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Łupowo, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII.133.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 września 2020 roku.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- 1) załączniki nr 1-2 – stanowiące część graficzną w skali 1: 2000, zwane „rysunkiem planu” zatytułowane "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo”;
- 2) załącznik nr 3 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem planu” zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo” z wrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w skali 1:25 000;
- 3) załącznik nr 4 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Bogdaniec o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
- 4) załącznik nr 5 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Bogdaniec o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania;
- 5) załącznik nr 6 – stanowiący dane przestrzenne, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 10,3724 ha, w obrębach ewidencyjnych: Stanowice, Raclaw i Łupowo, którego granice określa rysunek planu.

4. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania i zabudowy terenów przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego – budowę linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, terenów rolniczych, terenów dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi w planie:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) granica pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 4) granica pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV;
- 5) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;
- 6) strefa stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską: (1) Stanowice, stanowisko nr 14, AZP 45-10/14 - osada, ślad osadnictwa; (2) Raclaw, stanowisko nr 2, AZP 45-10/19 - ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność;
- 7) strefa stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską: (3) Raclaw, stanowisko nr 13, AZP 45-10/30, osada przeworska, ślad osadnictwa - późne średniowiecze, nowożytność.

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku planu stanowią elementy informacyjne:

- 1) granica administracyjna gminy Bogdaniec;
- 2) granica złoża gazu ziemnego nr 9505 "Stanowice";
- 3) granica obszaru chronionego krajobrazu Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty;
- 4) granica obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Witnicko-Dębniańska" PLB320015;
- 5) linie wymiarowe;
- 6) infrastruktura telekomunikacyjna - linia światłowodowa;
- 7) rurociąg przesyłu ropy naftowej DN800 wraz ze strefą bezpieczeństwa;
- 8) rurociąg przesyłu ropy naftowej DN500 wraz ze strefą bezpieczeństwa.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **linii elektroenergetycznej 110kV** – należy przez to rozumieć inwestycję celu publicznego, stanowiącą napowietrzną linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;
- 2) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) **pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV** – należy przez to rozumieć pas, oznaczony na rysunku planu, stanowiący strefę potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 4) **pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400kV** – należy przez to rozumieć pas, oznaczony na rysunku planu, stanowiący strefę potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznej 400 kV;
- 5) **teren** – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E;
- 2) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R;
- 3) teren lasów, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
- 4) tereny dróg publicznych – drogi klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ;
- 5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: dopuszczenie robót budowlanych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
- 2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym linii elektroenergetycznych, rurociągów przesyłu ropy naftowej, ropociągów;
- 3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, biogazowni oraz ogniw fotowoltaicznych;
- 4) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) poziom pola elektromagnetycznego w środowisku oraz poziom hałasu w środowisku wytwarzanym przez linię elektroenergetyczną 110kV nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza pasem technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV określonym na rysunku planu;
- 6) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) w granicy terenów: 5R, 6R, 10R, w granicach strefy stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską: (1) Stanowice, stanowisko nr 14, AZP 45-10/14 - osada, ślad osadnictwa, (2) Raclaw, stanowisko nr 2, AZP 45-10/19 - ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność, (3) Raclaw, stanowisko nr 13, AZP 45-10/30 osada przeworska, ślad osadnictwa – późne średniowiecze, nowożytność, określonych na rysunku planu, nakaz ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) w przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie mają przepisy szczegółowe ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

- 1) na terenach 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, ZL, 2KDZ, 2KDW, 3KDW ochronę obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Ostoja Witnicko - Dębniańska" PLB320015, granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
- 2) na terenach 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, ZL ochronę obszaru chronionego krajobrazu Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty, granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;
- 3) na terenach 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 1E, 1KDW uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek udokumentowanego złoża gazu ziemnego nr 9505 "Stanowice", którego granice określono na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi.

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) w granicy obszaru objętego planem nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) minimalną powierzchnię działki: nie ustala się;
- 3) minimalny front działki: nie ustala się;
- 4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

- 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających ze stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z przebiegu sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV, którego granice określono na rysunku planu;
- 4) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV:
 - a) lokalizację linii elektroenergetycznej 110kV i słupów zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem §18 pkt 1 lit d oraz §19 pkt 1 lit d,
 - b) maksymalną wysokość słupów linii elektroenergetycznej 110kV: 65,0m, nad poziomem terenu,
 - c) nakaz zachowania ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) zakaz utrzymywania i nasadzeń zieleni oraz roślinności kolidującej z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - e) szerokość pasa wycinki drzew, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) na terenie 4R przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400kV, którego granice określono na rysunku planu;
- 6) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400kV ustala się:
 - a) dopuszczenie lokalizacji oraz robót budowlanych linii elektroenergetycznej 110kV, 400kV zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) nakaz zachowania ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV, 400kV, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) zakaz tworzenia hałd, nasypów w pasie technologicznym, oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią w odległości po 16,5 metra od osi linii w obu kierunkach;
- 7) zachowanie ograniczeń wynikających z przebiegu rurociągu przesyłu ropy naftowej DN800 oraz rurociągu przesyłu ropy naftowej DN500, określonych na rysunku planu wraz ze strefą bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 8, 9;
- 8) dla rurociągu przesyłu ropy naftowej DN800 strefę bezpieczeństwa o szerokości minimum 20,0m, której środkiem jest oś rurociągu, dla rurociągu przesyłu ropy naftowej DN500 strefę bezpieczeństwa o szerokości minimum 16,0m, której środkiem jest oś rurociągu, przy czym na terenie 10R ustala się strefę bezpieczeństwa zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem pkt 9;
- 9) w strefie bezpieczeństwa rurociągów przesyłowych ropy naftowej należy zachować przepisy odrębne, w tym:
 - a) nie należy sadzić pojedynczych drzew w odległości mniejszej niż 5,0m od rurociągów naftowych,
 - b) dla bieżącej obsługi rurociągu naftowego należy przyjąć pas eksploatacyjny o szerokości 6,0m, po 3,0m na stronę dla rurociągu oraz 2 m, po 1,0m na stronę dla światłowodu,
 - c) wszelkie planowane inwestycje podziemne i naziemne przechodzące przez strefę bezpieczeństwa lub w jej pobliżu, należy przeprowadzić i uzgodnić zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) w strefie bezpieczeństwa, jako pasie dostępu do rurociągów zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenów;
- 10) na terenach 1E, 10R uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających ze stref ochronnych od infrastruktury telekomunikacyjnej - linii światłowodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 11) nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych dla budowli, w tym dla budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

- 1) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych oraz poprzez inne dojazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszych oraz rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych;
- 4) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicach obszaru planu z układem komunikacyjnym poza granicami planu.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) w granicach obszaru objętego planem dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów linii elektroenergetycznej 110kV z uwzględnieniem § 11 pkt 4;
- 3) realizacja inwestycji, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych terenach musi być zgodna z przepisami niniejszej uchwały, przepisami odrębnymi oraz nie może kolidować z linią elektroenergetyczną 110 kV oraz drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi;
- 4) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów linii elektroenergetycznych 15kV, 0,4kV, w wykonaniu kablowym lub napowietrznym;
- 5) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów rurociągów i sieci gazociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) wykonywanie robót budowlanych w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą elektroenergetyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych, w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) zasady ochrony przeciwpożarowej – w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów ustala się do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały użytkowanie terenów w dotychczasowy sposób.

§ 15. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z §16 - §20 niniejszej uchwały.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe

§ 16. Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E o łącznej powierzchni 2,0687 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV, nie kolidujących z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - c) dopuszczenie budowy dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) zakaz budowy budynków,
 - e) pod nadziemnymi urządzeniami linii elektroenergetycznej 110kV z wyłączeniem terenów pod słupy oraz terenów przewidzianych do wycinki drzew i krzewów zachowuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów niekolidujący z linią 110kV;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
- 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.

§ 17. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R o łącznej powierzchni 7,9745 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze,
 - b) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszczenie innych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej nie kolidujących z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - d) na terenie 4R dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu linii elektroenergetycznej 400kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) dopuszczenie budowy dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - f) zakaz budowy budynków;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
- 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.

§ 18. Dla terenu lasów, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL o łącznej powierzchni 0,1562 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
 - a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu,
 - b) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, z uwzględnieniem lit. c,
 - c) dopuszczenie przebiegu przewodów nadleśnej linii napowietrznej 110 kV oraz innej infrastruktury technicznej niekolidującej z linią napowietrzną 110 kV z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego planu i przepisów odrębnych bez zmiany przeznaczenia terenu z uwzględnieniem lit. d,
 - d) zakaz lokalizacji słupów linii napowietrznej 110 kV,
 - e) dopuszcza się budowę dojazdów, w tym do obsługi infrastruktury technicznej, z wykorzystaniem istniejących dróg i duktów, bez zmiany przeznaczenia terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.

§ 19. Dla terenów dróg publicznych – drogi klasy zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ o łącznej powierzchni 0,0969 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) lokalizację drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej,
 - b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
 - d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
 - e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą publiczną oraz z linią elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 20. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW o łącznej powierzchni 0,0761 ha ustala się:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §11 pkt 4:
 - a) lokalizację drogi wewnętrznej,
 - b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej nie kolidujących z linią elektroenergetyczną 110kV,
 - c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
 - d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
 - e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą wewnętrzną oraz z linią elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.


Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 21. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu w wysokości:

- 1) w granicach terenów E: 30%;
- 2) w granicach pozostałych terenów: 20%.


§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.


§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 2021 r.
ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z dnia poz.

OZNACZENIA	
USTALENIA PLANU:	
	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV
	GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV
	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
	TERENY ROLNICZE
	TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI KLASY ZBIORCZEJ
	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	STREFA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO OBJĘTEGO OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ: (1) STANOWICE, STANOWISKO NR 14, AZP 45-10/14 - OSADA, ŚLAD OSADNICTWA (2) RACŁAW, STANOWISKO NR 2, AZP 45-10/19 - ŚLAD OSADNICTWA - WOCESNE ŚREDNIOWIECZE, PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE, NOWOŻYTNOŚĆ
ELEMENTY INFORMACYJNE:	
	GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BOGDANIEC
	GRANICA ZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO NR 9505 "STANOWICE"
	GRANICA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 "OSTOJA WITNICKO-DEBNIANSKA" PLB320015
	LINIE WYMIAROWE
	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA - LINIA ŚWIATŁOWODOWA
	RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ DN800 WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
	RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ DN500 WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA





OZNACZENIA
USTALENIA PLANU:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV
- E** TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
- R** TERENY ROLNICZE
- ZL** TEREN LASÓW
- KDZ** TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DRUGI KLASY ZBIORCZEJ
- KDW** TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
- STREFA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO OBJĘTEGO OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ:
(3) RACŁAW, STANOWISKO NR 13, AOP 45-10/90, OSADA PRZEWORSKA, ŚLAD OSADECTWA - POŁNE ŚREDNIOWIECZE, NOWOŻYTNOŚĆ


ELEMENTY INFORMACYJNE:

- GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU GORZÓWSKO-KRZYSZYCKA DOLINA WARTY
- GRANICA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 "OSTOJA WITKICZO-JĘBNAWSKA" PLB320015
- LINE WYMIAROWE
- INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA - LINA ŚWIATŁOWODOWA
- RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ DN800 WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
- RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ DN600 WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE BOGDANIEC - OBRĘB STANOWICE, RACŁAW I ŁUPOWO

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 2021r.
ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dnia
poz.



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKÓW I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGDANIEC

OZNACZENIA: skala 1:25 000

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE	PLANOWANE	
		GRANICE GMINY
		GRANICE OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH
		TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USŁUG
		TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
		TERENY USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TRANSPORTU I TURYSTYKI
		TERENY USŁUG SPORTU, REKREACJI, EDUKACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY
		TERENY OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I HODOWLANEJ
		a) TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUZYW
		a) TERENY LASÓW
		b) TERENY MIESZKAŁNICTWA I USŁUG
		b) TERENY MIESZKAŁNICTWA I USŁUG
		TERENY CMENTARZA - ROZBUDOWA
		TERENY PRZEZNACZONE POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-GOSPODARCZĄ, ORAZ ROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ Z DOPUSZCZENIEM LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIAŁOWYCH, OGNIA FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY NOMINALNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 100 kW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
		TERENY PRZEZNACZONE POD DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-GOSPODARCZĄ, ORAZ ROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ Z DOPUSZCZENIEM LOKALIZACJI OGNIA FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY NOMINALNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 100 kW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
		OBSZARY ROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ
		KORYTARZE EKOLOGICZNE
		GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOWEGO
		GRANICE OBSZARU NATURA 2000 - "OSTOJA WITNICKO-DEBNAŃSKA"
		GRANICE OBSZARU NATURA 2000 - "ŁUSCIE WARTY"
		GRANICE PARKU KULTUROWEGO "DOLINA TRZECZY MŁYNÓW"
		TERENY REZERWATÓW PRZYRODNICZYCH
		GRANICE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁOŻÓ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
		GRANICE TERENU GÓRNICZEGO ROPY NAFTOWEJ "JENINIEC"
		GRANICE ZŁOŻ GAZU ZIEMNEGO ROZPOZNANE + ODKRYTY "STANOWICE-1, 2, 3" (ZLIKWIDOWANE)
		ODWIERTY ROPNE:
		a) EKSPLOATACYJNY
		b) ZLIKWIDOWANE
		RZĘKI I CIEKI PODSTAWOWE
		OBSZARY ZAGROŻONE PODTOPIENIAMI
		OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
		WĄŁY PRZECIWPÓWODZIOWE
		POMPOWIA ODWADNIAJĄCA
		PRZYSTAŃ WODNA
		TRASY ROWEROWE
		TRASY PIESZE, ROWEROWE I JEZDNE
		DROGA EKSPRESOWA S3 - ORAZ STREFA OCHRONY AKUSTYCZNEJ
		WIADUKT NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S3
		DROGA WOJEWÓDZKA
		DRUGI POWIATOWE
		DRUGA POWIATOWA - OBYWODNICA (PRZEBIEG ORIENTACYJNY)
		DRUGI GMINNE PUBLICZNE
		DRUGA GMINNA (PRZEBIEG ORIENTACYJNY)
		DRUGA WEWNĘTRZNA (PRZEBIEG ORIENTACYJNY)
		DRUGA MIĘDZYPOLIGONOWA
		LINIA KOLEJOWA
		UJĘCIA WODY
		OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
		PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
		GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA
		RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
		LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 kV
		LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 2x400kV WRAZ Z GRANICAMI PASA TECHNOLOGICZNEGO NA TERENIE KTÓREGO OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA JEGO ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA
		ISTNIEJĄCA STACJA TRANSFORMATOROWA 110/15kV GPZ "ŁUPOWO"
		OBSZARY FUNKCJONALNE OZNACZONE SYMBOLAMI LITEROWYMI

LEGENDA DO ZMIANY STUDIUM NR 3:

	PROJEKTOWANA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 kV
	OBSZARY ZDEGRADOWANE
	OBSZARY REWITALIZACJI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bogdaniec

z dnia 15 lutego 2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BOGDANIEC

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec rozstrzyga, co następuje:

§1

1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BOGDANIEC

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec rozstrzyga co następuje:

§1

Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.

§2

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, określonych w planie miejscowym nie obciąża budżetu gminy.


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wfs:FeatureCollection
xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0"
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
numberMatched="unknown" numberReturned="5" timeStamp="2021-01-28T12:05:40Z"
xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0
https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0/planowaniePrzestrzenne.xsd
http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd
http://www.opengis.net/wfs/2.0
http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd"><wfs:member><app:AktPlanowaniaPrzestrzennego
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_mpzp_P1_20210128T144200"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/mpzp/P1/20210128T144200</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNazw>
PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>mpzp_P1</app:lokalnyId><app:wersjaId>20210128T144200
</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2021-01-
28T14:42:00</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo</app:tytul><app:typPlanu
xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrze
nnegoKod/miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego" xlink:title="miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego" /><app:poziomHierarchii
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal"
xlink:title="sublokalny" /><app:status
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/adoption" xlink:title="w trakcie
przyjmowania" /><app:mapaPodkladowa><app:MapaPodkladowa><app:data>2019-03-
28</app:data><app:referencja>Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - Starostwo w Gorzowie
Wielkopolskim</app:referencja></app:MapaPodkladowa></app:mapaPodkladowa><app:zasiegPrzestrzenn
y><gml:MultiSurface srsDimension="2"
srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exter
ior><gml:LinearRing><gml:posList>5842701.799399081 5507782.102749192 5842701.799009029
5507782.102573457 5842748.731922601 5507761.163977205 5843153.741953498 5505400.462365892
5845127.842744195 5504549.079063666 5845133.642838633 5504570.536411373 5843173.408046502
5505415.939634109 5843147.904572936 5505564.593583061 5843095.036366237 5505872.750339792
5843059.730385632 5506078.540873569 5843018.51448416 5506318.778992402 5842981.575668119
5506534.086952699 5842948.072933605 5506729.366774997 5842921.18585368 5506886.085450834
5842852.192640721 5507288.231202877 5842821.894722235 5507464.830881192 5842866.8113154
5507478.42227629 5842866.88 5507484.580000001 5842834.63 5507532.04 5842834.137552123
5507535.547581352 5842810.65816551 5507530.3262156015 5842768.398601627 5507776.647605339
5842688.210774563 5507812.260684567 5842701.799399081
5507782.102749192</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMemb
er><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList>5842519.989673
806 5507940.7035730155 5842499.827561555 5507940.111674752 5842503.9950740235
```

5507894.466405466 5842524.611743997 5507885.262050601 5842519.989673806
5507940.7035730155</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:surfaceMember></gml:Polygon></gml:exterior></gml:LinearRing></gml:posList>5842290.985056597 5507954.129916821 5842322.462424707 5507951.371903815 5842249.731330013
5507983.843720105 5842290.985056597
5507954.129916821</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:surfaceMember></gml:Polygon></gml:exterior></gml:LinearRing></gml:posList>5841980.841437046 5508127.906495213 5841985.764166014 5508195.741283153 5842026.627960897
5508295.4350002995 5842007.384545407 5508303.33187993 5841967.122832113 5508200.288946892
5841945.061817408 5508143.87262801 5841980.841437046
5508127.906495213</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMember></gml:MultiSurface></app:zasiegPrzestrzenny><app:dokumentPrzystepujacy
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/doc/1" /><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/rys/1/20210128T144224" /><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/rys/2/20210128T144224" /><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/rys/3/20210128T144224" /></app:AktPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:DokumentFormalny
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_mpzp_doc_1"><gml:identfier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/doc/1</gml:identfier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>mpzp_doc_1</app:lokalnyId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:tytul>Uchwała Nr Rady Gminy Bogdaniec z dnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo</app:tytul><app:nazwaSkocona>mpzp obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo</app:nazwaSkocona><app:organUstanawiajacy>Rada Gminy Bogdaniec</app:organUstanawiajacy><app:data><gmd:CI_Date><gmd:date><gco>Date>2021-01-28</gco>Date></gmd:date><gmd:dateType><gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodeLists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode></gmd:dateType></gmd:CI_Date></app:data><app:dziennikUrzedowy
xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/DziennikUrzedowyKod/dziennikUrzedowyWojLubuskiego" xlink:title="Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego" /><app:przystapienie
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/P1" /></app:DokumentFormalny></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_mpzp_rys_1_20210128T144224"><gml:identfier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/mpzp/rys/1/20210128T144224</gml:identfier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>mpzp_rys_1</app:lokalnyId><app:wersjaId>20210128T144224</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:początekWersjiObiektu>2021-01-28T14:42:24</app:początekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i Łupowo</app:tytul><app:lacze>http://bip.bogdaniec.pl/dokumenty/do_uzupelnienia</app:lacze><app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176</app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestrzenna><app:opis>zał_1_mpzp_Stanowice_Raclaw_Lupowo</app:opis><app:plan

xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/mpzp/P1/20210128T144200"
/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanow
aniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-
MPZP_mpzp_rys_2_20210128T144224"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/mpzp/rys/2/20210128T144224</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNaz
w>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>mpzp_rys_2</app:lokalnyId><app:wersjaId>20210128T144
224</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2021-01-
28T14:42:24</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:lacze>http://bip.bogdaniec.pl/dokumenty/do_uzupelnienia</app:lacze><app:ukla
dOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176</app:ukladOdniesieniaPrzestrze
nnego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestrzenna><app:opis>zał_2_mpzp_Sta
nowice_Raclaw_Lupowo</app:opis><app:plan
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/mpzp/P1/20210128T144200"
/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanow
aniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-
MPZP_mpzp_rys_3_20210128T144224"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP/mpzp/rys/3/20210128T144224</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNaz
w>PL.ZIPPZP.2195/080102-
MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>mpzp_rys_3</app:lokalnyId><app:wersjaId>20210128T144
224</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2021-01-
28T14:42:24</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w gminie Bogdaniec – obręb Stanowice, Raclaw i
Łupowo</app:tytul><app:lacze>http://bip.bogdaniec.pl/dokumenty/do_uzupelnienia</app:lacze><app:ukla
dOdniesieniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176</app:ukladOdniesieniaPrzestrze
nnego><app:rozdzielczoscPrzestrzenna>25000</app:rozdzielczoscPrzestrzenna><app:opis>zał_3_mpzp_St
anowice_Raclaw_Lupowo</app:opis><app:plan
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/mpzp/P1/20210128T144200"
/></app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member></wfs:FeatureCollection>

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Gminy Bogdaniec Nr X.73.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Łupowo oraz uchwały Nr XII.96.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr X.73.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręb Łupowo, zwanego dalej „planem”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) została przeprowadzona procedura sporządzenia miejscowego planu, przewidziana w art. 17.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się w gazecie „Gazeta Wyborcza” w dniu 28 stycznia 2020 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogdańcu w oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Bogdaniec.

W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie został złożony żaden wniosek do projektu planu.

Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr RIT.6722.4.4.2019.MG z dnia 28 stycznia 2020 r. powiadomione zostały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismo nr WZŚ.411.15.2020.JF z dnia 20 lutego 2020 r. oraz pismem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim pismo nr NZ-772/9/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Bogdaniec uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Bogdaniec uzgodnił projekt planu z właściwymi organami/instytucjami.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 25 listopada 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w gazecie „Kontakt” w dniu 16 listopada 2020 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Bogdaniec, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogdańcu w oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Bogdaniec.

W dniu 7 grudnia 2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu.

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia 7 stycznia 2021 r., nie wpłynęły uwagi do projektu planu.

Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu, przedłożono Radzie Gminy Bogdaniec celem uchwalenia.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu:

1)uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz w §16-20 ustalając zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu;

2)uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5, tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §6 dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu, w §11 dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu oraz w §16-20 ustalając zasady kształtowania

zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu;

3)uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §6 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;

4)uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej poprzez ustalenia zawarte m. in. w §7 tekstu uchwały;

5)uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §6 tekstu uchwały dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu, a także w §11 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu,

6)uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §16-20 tekstu uchwały;

7)uwzględnia prawo własności poprzez ustalenia zawarte m.in. w §16-20 tekstu uchwały;

8)uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §13 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9)uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §13 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10)uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, poprzez ustalenia zawarte m. in. w §13 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:

-zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem planu, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

-niniejszy projekt planu został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

-niniejszy projekt planu, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

1)kształtowanie struktur przestrzennych, poprzez zaprojektowane tereny, uwzględnia dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,

2)zaprojektowane tereny umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,

3)zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów,

4)projektowane rozwiązania stanowią kontynuację istniejącego zagospodarowania.

W projekcie planu uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:

1)zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak SZ.tr.602.211.2020 z dnia

3 listopada 2020 r. wyrażono zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 1,2029 ha gruntów rolnych klasy IIb;

2) zgodnie z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska, znak DLŁ-NL.4130.110.2020.PD z dnia 13 stycznia 2021 r. wyrażono zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne 1,3735 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa.

Projekt planu sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogdaniec i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętej uchwałą Nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 grudnia 2017 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Projekt planu wprowadza tereny dróg wewnętrznych oraz tereny dróg publicznych. Drogi publiczne klasy zbiorczej (KDZ) stanowią istniejące drogi powiatowe. W związku z powyższym koszty związane z wyposażeniem dróg publicznych w infrastrukturę drogową oraz infrastrukturę techniczną nie obciążą budżetu gminy Bogdaniec. Drogi wewnętrzne nie stanowią dróg publicznych.

Przedmiotowy projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI.191.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 roku.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. 1 oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 2. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej oraz z urzędu i po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o konieczności świadczenia usług opiekuńczych.

§ 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez lekarza, w którym określono stan zdrowia oraz rodzaj i ilość godzin zalecanych usług opiekuńczych. Wykonywane one będą przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich.

§ 4. 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się za odpłatnością.

2. Odpłatność za świadczone usługi wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług – w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, na zasadach określonych w tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie na podstawie kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej	Osoby samotnie gospodarujące	Osoby w rodzinie
Do 100%	Nieodpłatnie	Nieodpłatnie
Pow. 100 % do 150 %	10 %	15 %
Pow.150 % do 200 %	20 %	25 %
Pow. 200% do 250 %	30 %	35 %
Pow.250 % do 300 %	40 %	45 %
Pow.300 % do 350 %	50 %	55 %
Pow.350 % do 400 %	60 %	65 %
Pow.400 % do 450 %	70 %	75 %
Pow.450 %	100%	100%

§ 5. 1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 18,30 zł /słownie: złotych osiemnaście 30/100/.

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 30.00zł (słownie: złotych trzydzieści 00/100).

§ 6. Na wysokość opłaty składa się należna stawka godzinowa i liczba faktycznie zrealizowanych godzin świadczonych usług.

§ 7. Odpłatność za usługi wpłacana jest bezpośrednio przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej świadczenie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy zobowiązanego do odpłatności za korzystanie z usług, członka jego rodziny lub z urzędu może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat na czas określony ze względu na:

- a) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia,
- b) ponoszenie dużych wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorców, dla których odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie,
- c) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków ich rodzin.

§ 9. 1. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” mogą zostać przyznane:

- 1) osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym,
- 2) dzieciom niepełnosprawnym z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem:
 - a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 - b) koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” ustala się na kwotę 40,00 zł.

3. Zwalnia się z ponoszenia opłat za usługę świadczoną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” zgodnie z przysługującym w Programie limitem godzin zwolnionych z ponoszenia opłaty.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXI.167.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Katarzyna Wiśniewska

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Do § 9 pkt 2

Ustal się koszt jednej godziny świadczonych usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 40zł zgodnie z ww. Programem edycja 2021.

Do § 9 pkt 4

Zostaje wykreślony z uchwały ponieważ zapis ten został również wykreślony z Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 12 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem
Gorzowskim na utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Bogdaniec**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem Gorzowskim na utworzenie w Gminie Bogdaniec Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. Projekt porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia.....2021 r.

Porozumienie

Zawarte w dniu w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:

1. Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez:

.....
.....

przy kontrasygnacie

zwanym w dalszej części porozumienia „Powiatem”

a

2. Gminą Bogdaniec reprezentowaną przez:

.....

przy kontrasygnacie

zwanym/ą w dalszej części porozumienia „Gminą”

w sprawie utworzenia i funkcjonowania w Gminie Bogdaniec Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu uruchomienia filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bogdańcu strony porozumienia wykonają prace i dokonają nakładów inwestycyjnych.

2. Poczynając od kwietnia 2021 roku Gmina będzie udzielać Powiatowi dotacji w wysokości 50% kosztów funkcjonowania filii. Informację o wydatkach bieżących, w tym na wynagrodzenia i jego pochodne pracowników filii przekazuje Skarbnik Powiatu Skarbnikowi Gminy w terminie do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Szacunkowe koszty zadania na kolejny rok przedstawiane są do 30 września każdego roku. Środki przekazywane będą na wskazany rachunek bankowy Powiatu do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Powiat zobowiązuje się przeznaczać otrzymane środki wyłącznie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu (w tym w szczególności na zakup materiałów i urządzeń biurowych w tym komputerów, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia, opłaty za konfigurację, utrzymanie i serwis systemu, koszty eksploatacyjne, media, wynagrodzenie i pochodne pracownika).

4. Środki niewykorzystane będą zwracane na konto Gminy.

5. W terminie do 30 stycznia każdego roku Powiat przedłoży Gminie informację w zakresie wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 2. Gmina zobowiązuje się przekazać Powiatowi do bezpłatnego używania pomieszczenie biurowe znajdujące się w budynku Urzędu Gminy Bogdaniec przy ul. Mickiewicza 54 z przeznaczeniem na siedzibę filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz powierzchnią przeznaczoną na archiwum filii. Szczegółowe warunki przekazania lokalu zostaną określone w umowie użyczenia.

§ 3. 1. Pracownicy Filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu niezwłocznie po jej uruchomieniu podejmą wykonywanie zadań Wydziału Komunikacji określonych w załączniku do niniejszego porozumienia.

2. Filia Wydziału Komunikacji w Bogdańcu obsługiwać będzie mieszkańców gminy Bogdaniec w dniach i godzinach określonych w Zarządzeniu Starosty w sprawie zakresu działania, siedzib i harmonogramu pracy istniejących oraz utworzenia nowych filii wydziałów Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

POWIAT

GMINA

Zadania Filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu:

w zakresie rejestracji pojazdów:

- 1) prowadzenie kompleksowo spraw związanych z procedurą rejestracji pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
- 2) prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia decyzji o rejestracji pojazdu,
- 3) wydawanie zaświadczeń potwierdzających rejestrację, utratę dokumentów,
- 4) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
- 5) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
- 6) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,
- 7) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
- 8) dokonywanie wnioskowanych zmian w dowodzie rejestracyjnym zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
- 9) wydawanie wtórników: dowodów rejestracyjnych, tablic i oznaczeń,
- 10) wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek,
- 11) dokonywanie wyrejestrowania pojazdów w przypadkach określonych w ustawie,
- 12) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w uzasadnionych przypadkach – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 13) przyjmowanie od jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
- 14) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
- 15) występowanie do właściwego kraju UE o potwierdzenie rejestracji i wiarygodności pojazdu pochodzącego z danego kraju,
- 16) występowanie o pojazd do SIS -u (Systemu Informatycznego Schengen),
- 17) przyjmowanie odpowiedzi z SIS (Systemu Informatycznego Schengen),
- 18) występowanie do właściwego Urzędu Celnego o potwierdzenie wiarygodności odprawy celnej,
- 19) prowadzenie wykazu wydanych dokumentów komunikacyjnych będących drukami ścisłego zarachowania,
- 20) załatwianie spraw dotyczących rejestracji pojazdów wpływających pocztą,
- 21) odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji o pojazdach i ich właścicielach uprawnionym instytucjom i osobom wpływających pocztą,
- 22) archiwizacja dokumentów,
- 23) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz Help Desk DXC,
- 24) wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych,
- 25) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.,

w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

- 1) przyjmowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami,

- 2) wydawanie zaświadczeń,
- 3) przyjmowanie wniosków o wydanie PKK,
- 4) wydawanie gotowych PKK,
- 5) wydawanie gotowych praw jazdy,
- 6) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie prawa jazdy, zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność,
- 7) przyjmowanie wniosków o wydanie wtórnika prawa jazdy,
- 8) przyjmowanie wniosków dotyczących wymiany prawa jazdy w związku ze zmianą danych zawartych w prawie jazdy,
- 9) przyjmowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych od osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego, która kierowała pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Uzasadnienie

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Powiatem Gorzowskim na utworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Gminie Bogdaniec

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Gmina Bogdaniec oraz Powiat Gorzowski w oparciu o powyższe przepisy podejmują działania celem ułatwienia mieszkańcom dostępu do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., jak również zapewnienia większego komfortu dojazdu do miejsca załatwienia urzędowych spraw. W wykonaniu powyższego Gmina Bogdaniec oraz Powiat Gorzowski planują zawrzeć porozumienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. Stąd też podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne.

Projekt

z dnia 4 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na proekologiczne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na proekologiczne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów na wymianę źródła ciepła

Rozdział 1. Postanowienia ogólne – cel Programu

§ 1

1. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z palenisk domowych.
2. Regulamin określa zasady dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących likwidację starego źródła ciepła, opartego na paliwie stałym, w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bogdaniec, przyjętego uchwałą XI.75.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 26 kwietnia 2016r.
3. Środki przyznawane na dotacje pochodzą ze środków budżetowych Gminy Bogdaniec. Łączną kwotę dotacji w danym roku określa uchwała budżetowa.

Rozdział 2. Ogólne zasady udzielania dotacji oraz wysokości dofinansowania

§ 2

1. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wymianę pieca, wyrażona poprzez złożenie podpisów przez współwłaścicieli na wniosku lub dołączenie oddzielnej zgody oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wypłatę dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli ponoszącemu koszty zakupu pieca.

§ 3

Dotacja może być udzielana beneficjentom, których nieruchomości są położone na terenie Gminy Bogdaniec.

§ 4

Wymiana ogrzewania nie może być dotowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.

§ 5

1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie:
 - 1) zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
 - 2) zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni.
2. Nie przyznaje się dotacji na:
 - 1) sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowania zadania, np. projekt budowlany;
 - 2) zaopatrzenie nowopowstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła;
 - 3) zakup przenośnych urządzeń grzewczych (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;
 - 4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
 - 5) zmianę lub modernizację sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych posiadających dwa źródła ciepła w tym jedno ekologiczne;
 - 6) koszty demontażu palenisk węglowych.
3. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
4. Urządzenie grzewcze powinno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.

§ 6

Kryterium dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne następuje po spełnieniu następujących warunków:

- 1) likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych węglem lub koksem,
- 2) brak innego źródła ogrzewania.

§ 7

1. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Bogdaniec.
2. W ogłoszeniu o naborze, które będzie publikowane na stronie internetowej www.bogdaniec.pl , wskazane będą:
 - 1) termin składania wniosków,

- 2) miejsce i forma składania wniosków,
 - 3) wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji,
 - 4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.
3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego dofinansowania).

Rozdział 3. – Wysokość dofinansowania i tryb postępowania

§ 8

Dotacja udzielana będzie w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 5, ale nie więcej niż 2 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny.

§ 9

1. Dotacja udzielana jest na wniosek, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w § 7 ust. 2.
3. Prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
4. Wnioski nieprawidłowo wypełnione i niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, zostaną odrzucone.

§ 10

Dotujący może odmówić udzielenia dotacji w przypadku:

- 1) wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Bogdaniec;
- 2) wskazania we wniosku terminu realizacji zadania nie gwarantującego, w ocenie Dotującego, wykonania zadania i jego rozliczenia w danym roku budżetowym.

§ 11

1. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadamia Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Niestawienie się Beneficjenta w terminie i miejscu, o którym mowa powyżej, uznaje się za rezygnację z dotacji, o ile przed upływem wskazanego terminu Beneficjent nie wystąpi o jego zmianę.

3. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie dotacji i stanowi refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania.
4. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych.

§ 12

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 13

Refundacja dotacji dla Beneficjenta nastąpi po zatwierdzeniu przez Dotującego rozliczenia, o którym mowa w §12.

....., dn.

Wójt Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec

Wniosek
o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Proszę o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w lokalu mieszkalnym / budynku mieszkalnym*.

1. Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko / Nazwa:

Adres:

Nr telefonu:

Seria i nr dowodu osobistego, PESEL – dotyczy osób fizycznych*:

.....

NIP, REGON – dotyczy wspólnot mieszkaniowych*:

.....

2. Lokalizacja planowanych prac:

Miejscowość:

Ulica: nr budynku

nr lokalu* Nr ewidencyjny działki, obręb:

Powierzchnia użytkowa obiektu (lokalu mieszkalnego/budynku mieszkalnego*): m²

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/budynku mieszkalnego*:

3. Dane dotyczące przedsięwzięcia (zakres planowanych prac):

Dotychczasowe źródło ciepła:

Rok produkcji kotła/pieca

.....

Średnia ilość paliwa stałego zużytego w sezonie grzewczym.....

Planowane działania inwestycyjne:

1) demontaż starego źródła ciepła (rodzaj i moc kotła w kW):

.....

.

2) zakup i montaż nowego źródła ciepła:

☐ kocioł gazowy o mocy kW,

☐ kocioł olejowy o mocy kW,

☐ kocioł elektryczny o mocy kW,

☐ kocioł węglowy co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 o mocykW,

☐ pompa ciepła o mocykW,

3) zakup i montaż armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania, w szczególności: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania spalin, itp. (wymienić):

.....

.....

Opis planowanych prac:

.....

.....

.....

.....

4. Planowany termin rozpoczęcia prac objętych wnioskiem (miesiąc-rok):

.....

5. Planowany termin zakończenia prac objętych wnioskiem (miesiąc-rok):

.....

6. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia:

.....

7. Wnioskowana kwota dotacji:

.....

8. Proszę o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy:

.....

Uwaga:* niepotrzebne skreślić.

Do wniosku załączam:

- ☐ zgoda współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
- ☐ Oświadczam, że zapoznałem/(am) się z Regulaminem udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

.....

(podpis Wnioskodawcy / przedstawiciela Wnioskodawcy)

ROZLICZENIE DOTACJI

W związku z umową Nr z dnia o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bogdaniec na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła, przedkładam następujące dokumenty:

- ☐ faktury (rachunki) opisane na odwrocie w sposób trwały - informacja z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta; informacja ta winna być podpisana przez beneficjenta lub osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
- ☐ dokumenty uprawniające do realizacji działań inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
- ☐ opinię kominiarską, dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych,
- ☐ protokół odbioru prac, sporządzony pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą prac,
- ☐ deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),
- ☐ certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła węglowego.

.....
(podpis Wnioskodawcy / przedstawiciela Wnioskodawcy)

**UCHWAŁA
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec za rok 2020:

- 1) Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Komisji Socjalno-Komunalnej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Komisji Rewizyjnej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Katarzyna Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia.....2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH
za rok 2020**

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bogdaniec w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń.

Komisja pracowała na podstawie własnego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy, który został zrealizowany.

Podczas posiedzeń Komisja opiniowała materiały związane z realizacją planu pracy Rady Gminy. Łącznie zaopiniowała 79 projektów uchwał.

Wnioski komisji, dotyczyły poprawy nawierzchni dróg i poboczy oraz poprawy bezpieczeństwa i estetyki Gminy Bogdaniec.

Załącznik Nr 2 do uchwały
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia.....2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SOCJALNO-KOMUNALNEJ
za rok 2020**

Komisja Socjalno-Komunalna pracowała na podstawie własnego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy. W roku sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń.

Podczas posiedzeń Komisja opiniowała materiały związane z realizacją planu pracy Rady Gminy, łącznie zaopiniowała 79 projektów uchwał.

Zgłaszane wnioski dotyczyły poprawy nawierzchni dróg, poboczy, oraz doświetlenia Gminy Bogdaniec.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
za rok 2020**

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w roku sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń.

Oprócz członków Komisji w posiedzeniach uczestniczyli:

- Wójt Gminy,
- Przewodniczący Rady Gminy,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,

Komisja pracowała na podstawie własnego planu pracy z uwzględnieniem planu pracy Rady Gminy.

W posiedzeń uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych realizujących zadania na terenie Gminy Bogdaniec.

Członkowie Komisji w czasie posiedzeń zgłaszali wnioski, dotyczyły poprawy bezpieczeństwa i estetyki Gminy Bogdaniec.

**Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za rok 2020**

Komisja Rewizyjna w roku 2020 działała na podstawie planu pracy zatwierdzonego uchwałą nr XII.98.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bogdaniec pracowała w składzie:

1. Karolina Tomczyszyn - Przewodnicząca Komisji
2. Dariusz Wróblewski - Z-ca przewodniczącego
3. Beata Toruńska - członek komisji
4. Kacper Gradowski - członek komisji
5. Bronisław Wiącek - członek komisji

W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia. Przedmiotem posiedzeń Komisji było:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za rok 2019 wraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o tym sprawozdaniu oraz wydanie wniosku do Rady Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bogdaniec.

2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Sprawozdanie
Komisji Skarg wniosków i petycji za rok 2020

Komisja pracowała w składzie:

1. Waldemar Adamczak – przewodniczący komisji
2. Tomasz Kwiatkowski – zastępca przewodniczącego
3. Edyta Kiełpińska - członek komisji

Odbyła 2 posiedze na których rozpatrzyła:

- 1) petycję w sprawie planu zamknięcia Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. Sposób rozpatrzenia petycji został wyrażony Uchwałą Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 lutego 2020r.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zamknięcia Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie
- 2) wniosek w sprawie planów zmian w zakresie organizacji placówek oświatowych. Sposób rozpatrzenia wniosku został wyrażony Uchwałą Nr XIII.102.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planów zmian w zakresie organizacji placówek oświatowych.
- 3) petycję w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego. Petycja nie spełniała wymogów określonych w ustawie o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870.

Projekt

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 3 lutego 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie
szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2**

Na podstawie art. 18 ust.1 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. wniesionej przez Arkadiusza Rakoczy dotyczącej wezwania Rady Gminy Bogdaniec do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Bogdaniec z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczeniennych, petycja nie została uwzględniona.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W dniu 10 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Bogdaniec wpłynęła petycja Pana Arkadiusza Rakoczy dotycząca wezwania Rady Gminy Bogdaniec do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Bogdaniec z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Przewodnicząca Rady Gminy skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia, przygotowania i przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2020 r. po zapoznaniu się z petycją dokonała w pierwszej kolejności jej kontroli pod względem formalnym tj. dokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymogi opisane w treści art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzić należy, że wniesiona petycja spełnia wymogi formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne, wniesiona została również w interesie publicznym.

Następnie przeprowadzono analizę żądań wynikających z przedmiotowej petycji. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. A zatem w świetle treści art. 2 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Bogdaniec uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań jest gotowy przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z szczepieniami przeciwko Covid-19, uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek w przypadku powikłań stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Gminy Bogdaniec, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do zadań i kompetencji rządu (Rady Ministrów).

Nadmienić należy, że Rada Gminy Bogdaniec może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę organy samorządu gminnego muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Bogdaniec, to nie może też być przedmiotem jej działań.

Podkreślić należy, że podjęcie przez Radę Gminy Bogdaniec uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały.

Mając powyższe na uwadze przedmiotowa uchwała wraz z jej uzasadnieniem zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji i zostanie ona doręczona wnoszącemu petycję.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Projekt

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC**

z dnia 3 lutego 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie
szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2**

Na podstawie art. 18 ust.1 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 16 grudnia 2020 r. wniesionej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy Bogdaniec do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Bogdaniec z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, petycja nie została uwzględniona.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Bogdaniec w sprawie szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W dniu 16 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Bogdaniec wpłynęła petycja Pana Piotra Sterkowskiego dotycząca wezwania Rady Gminy Bogdaniec do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Bogdaniec z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Przewodnicząca Rady Gminy skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia, przygotowania i przedstawienia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2020 r. po zapoznaniu się z petycją dokonała w pierwszej kolejności jej kontroli pod względem formalnym tj. dokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymogi opisane w treści art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzić należy, że wniesiona petycja spełnia wymogi formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne, wniesiona została również w interesie publicznym.

Następnie przeprowadzono analizę żądań wynikających z przedmiotowej petycji. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. A zatem w świetle treści art. 2 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 16 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Bogdaniec uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań jest gotowy przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z szczepieniami przeciwko Covid-19, uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek w przypadku powikłań stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Gminy Bogdaniec, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do zadań i kompetencji rządu (Rady Ministrów).

Nadmienić należy, że Rada Gminy Bogdaniec może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę organy samorządu gminnego muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Bogdaniec, to nie może też być przedmiotem jej działań.

Podkreślić należy, że podjęcie przez Radę Gminy Bogdaniec uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały.

Mając powyższe na uwadze przedmiotowa uchwała wraz z jej uzasadnieniem zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji i zostanie ona doręczona wnoszącemu petycję.

Informacja uzupełniająca

**do sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Bogdaniec za 2020 r.**

Bogdaniec , 25 styczeń 2021 rok

I. Wstęp

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego, po zakończeniu roku budżetowego, przeprowadza analizę poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Po przeprowadzeniu analizy organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a następnie upublicznia je przekazując organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Gminy), Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom jednostek oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w celu szczegółowego przedstawienia wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli, do sprawozdania załączona została niniejsza informacja uzupełniająca. W informacji tej zawarte zostały dokładne dane stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdania.

II. Stan prawny

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powinno wynosić następujący procent kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:

- dla nauczycieli stażystów 100 %,
- dla nauczycieli kontraktowych 111 %,
- dla nauczycieli mianowanych 144 %,
- dla nauczycieli dyplomowanych 184 %.

Określona w ustawie budżetowej z dnia 16 stycznia 2019r.(Dz.U. poz.198) kwota bazowa na 2020 rok dla nauczycieli wynosiła od stycznia do sierpnia 3 337,55 zł.

Określona w ustawie budżetowej z dnia 14 lutego 2020 r.(Dz.U. z 2020r. poz.571) kwota bazowa na 2020 rok dla nauczycieli wynosiła od września do grudnia 3 537,80 zł.

W konsekwencji wymagane, średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1

<i>Stopień awansu zawodowego</i>	<i>Wskaźnik</i>	<i>I-VIII 2020</i>	<i>IX-XII 2020</i>
<i>Kwota bazowa</i>	<i>%</i>	<i>3 337,55</i>	<i>3 537,80</i>
stażysta	100	3 337,55	3 537,80
kontraktowy	111	3 704,68	3 926,96
mianowany	144	4 806,07	5 094,43
dyplomowany	184	6 141,09	6 509,55

W przypadku nieosiągnięcia w roku 2020 wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, o których mowa powyżej, organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala różnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku następnego, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Obowiązujący, jednolity wzór druku sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1303).

III. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bogdaniec

W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono, iż płace nauczycieli w stopniu awansu w gminie Bogdaniec w 2020 r. przekraczały kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela. Wydatki poniesione w 2020 r. na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu

terytorialnego wyniosły ogółem 5 889.692,70 zł, tj. 68.535,95 zł powyżej minimum wydatków wymaganych Kartą Nauczyciela. Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dane te prezentują się następująco:

Tabela nr 2

<i>Stopnie awansu zawodowego</i>	<i>Minimalne wydatki na wynagrodzenia zgodnie z KN</i>	<i>Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w gminie Bogdaniec</i>	<i>Kwota różnicy</i>
stażysta	279 643,92	284 480,06	4 836,14
kontraktowy	715 249,19	767 913,59	52 664,40
mianowany	1 336 736,84	1 347 772,25	11 035,41
dyplomowany	3 495 905,40	3 489 526,80	-6 378,60
Ogółem:	5 827 535,35	5 889 692,70	62 157,35

Minimalne wydatki, które Gmina Bogdaniec powinna ponieść na wynagrodzenia nauczycieli nie zostały osiągnięte w stopniu awansu zawodowego:

- nauczyciela dyplomowanego

Kwota wydatków faktycznie poniesionych na wynagrodzenia w wyżej wymienionym stopniu awansu zawodowego jest mniejsza od kwoty średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jednorazowy dodatek uzupełniający w stopniu awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 378,60 zł.

Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli w okresach w których wypłacono im wynagrodzenia, a nie uwzględnia się liczby etatów proporcjonalnie do okresów, za które pobierali zasiłki, przebywali na urloпах bezpłatnych. Strukturę zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego prezentuje tabela nr 3.

Tabela nr 3

<i>Jednostki oświatowe gminy Bogdaniec</i>	<i>Nauczyciel stażysta</i>	<i>Nauczyciel kontraktowy</i>	<i>Nauczyciel mianowany</i>	<i>Nauczyciel dyplomowany</i>
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu	1,27	5,37	8,05	17,34
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie	1,86	3,42	5,69	9,95
Szkoła Podstawowa w Jenińcu	1,87	2,63	5,24	5,72
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie	1,35	2,24	3,57	9,43
Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie	0,11	1,09	0,14	2,10
Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu	0,44	1,12	0,02	2,00
Razem:	6,90	15,87	22,71	46,54

Analiza danych za rok 2020 pokazuje, że przeciętne wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 12,41% , choć wzrost ten wynikał w szczególności z ustawowych podwyżek, na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia miała też wpływ uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, zwiększona ilość godzin ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych oraz mała ilość w stosunku do ubiegłych lat urlopów dla poratowania zdrowia (1).

Należy podkreślić, że źródłem finansowania były w znacznym stopniu środki samorządu, gdyż subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa obligatoryjnych wydatków w obszarze edukacji.

Sporządził:

Kierownik Referatu Oświaty
główny księgowy
(-) Anna Wójcik

SPRAWOZDANIE
Z WDRAŻANIA PROGRAMU
REWITALIZACJI GMINY
BOGDANIEC NA LATA
2017-2023



GRUDZIEŃ 2020

Okres sprawozdawczy III kw. 2018-IV kw. 2020

Rada Gminy Bogdaniec uchwałą XXXII.231.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., przyjęła Program Rewitalizacji, w którym określono obszar zdegradowany oraz zasadnicze kierunki działań rewitalizacyjnych na terenie gminy. Kierunki ujęto w zadania o charakterze inwestycyjnym i społecznym, których wspólnym celem jest ograniczanie negatywnych skutków zróżnicowania przestrzennego w obszarze rewitalizowanym.

W opracowanie Programu Rewitalizacji na każdym etapie byli zaangażowani partnerzy procesu rewitalizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, a także mieszkańcy. Ich zaangażowanie miało wpływ zarówno na wyznaczenie podobszarów priorytetowych w obecnych granicach, jak i na ustalenie celów głównych i szczegółowych.

Niniejsze sprawozdanie jest opisem działań podjętych w okresie od lipca 2018 do sierpnia 2020 r., oraz przedstawienie rekomendacji zmian Programu Rewitalizacji.

Program Rewitalizacji określił obszar zdegradowany w 4 miejscowościach tj. w Bogdańcu Jeżykach, Kwiatkowicach i Raławiu.

1. Przegląd działań rewitalizacyjnych

Zakres przedsięwzięć rewitalizacyjnych określony został w tabeli A (projekty główne) oraz tabeli B (projekty fakultatywne) Programu Rewitalizacji.

Poniższe zestawienie prezentuje stopień realizacji zadań na IV kw. 2020.

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Stopień realizacji w okresie sprawozdawczym
1.	Zagospodarowanie parku w Bogdańcu	Lista A s. 62-63	Opracowywany jest projekt terenu działki nr 94/4 na park połączony z terenem rekreacji i zabaw.
2.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Lista A s. 64-65	- Przygotowana została dokumentacja projektowa na przebudowę biblioteki na Dom Kultury - w październiku 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, 30 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie - okres realizacji IV kwartał 2019-II kwartał 2022 - źródło dofinansowania: RPO-Lubuskie 2020, 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych Dofinansowanie: 2 211 648,21 zł Koszt zadania: 3 129 553,93 zł - 29 grudnia 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą

3.	Przebudowa budynku gospodarczego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Lista A s. 67-68	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
4.	Sale wiejskie centrami rewitalizacji społecznej (Jeżyki, Kwiatkowice)	Lista A s.69-71	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
5.	„@Bogdaniec”,	Lista A s. 72-74	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
6.	Wieś otwarta Raclaw zaprasza” (cykliczny festyn w Raclawiu)	Lista A s.75-77	Zadanie realizowane w 2018 i 2019 roku. W 2020 roku brak możliwości realizacji zadania ze względu na sytuację epidemiczną w kraju
7.	Gminny mobilny bibliotekarz	Lista B s. 78-80	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
8.	Kulturalny Bogdaniec	Lista B s.80-82	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
9.	Edukacja z przyszłością	Lista B s.83-84	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
10.	Bawimy się i uczymy w salach wiejskich	Lista B s.85-86	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
11.	Laboratorium społeczne Raclaw	Lista B s.87-88	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
12.	Z przedsiębiorczością na TY	Lista B s.89-90	W III kwartale 2020 r. planowane jest kolejne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z terenu naszej gminy z udziałem przedstawicieli współpracujących instytucji.
13.	Budowa nowego i modernizacja istniejącego budynku socjalnego w miejscowości Raclaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Lista B s.90-92	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego
14	Rewitalizacja otwartego basenu w Bogdańcu	Lista B s.92-93	Zadanie zostanie zrealizowane w momencie uzyskania dofinansowania zewnętrznego

2. Identyfikacja ewentualnych barier oraz ocena skuteczności i efektywności zrealizowanych działań:

Realizacja zadań społecznych i aktywizujących mieszkańców wpływają pozytywnie na ocenę skuteczności i efektywności zrealizowanych celów m.in.

- wysoka jakość oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej adresowanej do mieszkańców sposobem na redukcję problemów społecznych obszaru rewitalizowanego i całej gminy.
- zwiększanie potencjału organizacji społecznych działających w obszarze kultury, edukacji, sportu i rekreacji na terenie Gminy.
- integracja i aktywizacja społeczno-gospodarcza społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym.
- zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i jego skutków na obszarach dotkniętych koncentracją zjawisk kryzysowych w sferze społecznej.
- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej drogą do przełamywania bierności i apatii społecznej.
- wykorzystanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kulturalnej w gminie do promowania aktywnego udziału mieszkańców w życiu społeczności lokalnej.
- rozwijanie kompetencji liderów lokalnych, zwłaszcza z obszaru rewitalizowanego.

Skuteczność podejmowanych działań stwarza możliwość przeprowadzania skutecznej zmiany na obszarach rewitalizowanych.

Główną barierą utrudniającą realizację zadań jest pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań. Perspektywy finansowania ze środków zewnętrznych są bardzo różnicowane i nie wszystkie zadania wpisują się w cele konkursów.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną panującą w kraju dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poszczególne zadania mogą być zrealizowane w późniejszym terminie lub odwołane ze względu na wprowadzane ograniczenia.

3. Ocena trafności celów i kierunków rewitalizacji.

Spotkania i warsztaty z mieszkańcami miały na celu zaangażowanie lokalnej społeczności oraz poznanie problemów, obszarów i propozycji ich rozwiązań sformułowanych przez mieszkańców, którzy są najważniejszymi podmiotami planowanych działań rewitalizacyjnych. Konsultacje PR umożliwiły natomiast poznanie opinii na temat przygotowanego dokumentu oraz zweryfikowanie, czy zidentyfikowane w nim deficyty wyznaczonych obszarów faktycznie odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Takie wieloetapowe podejście do tworzenia programu trzeba uznać za zaletę Programu

Rewitalizacji, pozwoliło ono spojrzeć na tworzony program z różnych perspektyw i wypracować trafniejszą diagnozę i w lepszy sposób zdefiniować cele oraz kierunki działania. Można przyjąć, że wdrażanie programu ma być początkiem wyrównywania poziomu życia między obszarem rewitalizacji a obszarami nie objętymi programem. Podejmowane w tym celu działania mają w szczególności oddziaływać na rozwój i podniesienie atrakcyjności edukacyjno – kulturalnej, turystycznej i społecznej podobszarów rewitalizacji. Żeby realizacja programu odpowiadała na faktycznie zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne gminy w poszczególnych sferach rewitalizacji: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej określono 3 cele główne:

CEL 1.

Wysoka jakość oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej adresowanej do mieszkańców sposobem na redukcję problemów społecznych obszaru rewitalizowanego i całej gminy.

CEL 2.

Integracja i aktywizacja społeczno-gospodarcza społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym.

CEL 3.

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej drogą do przełamywania bierności i apatii społecznej.

4. Rekomendacje

Rekomenduje się do końca 2023 r. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., a nie z wytycznymi jak dotychczas tworzony był Program Rewitalizacji dla gminy Bogdaniec na lata 2017-2023.

Niniejszy dokument został opracowany i zaakceptowany przez Zespół ds. Rewitalizacji, zgodnie z zadaniem jakie zostało mu powierzone w drodze Zarządzenia Wójta NR KS120.40.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Zespołu

Rafał Deptuła

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BOGDANIEC

z dnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Bogdaniec**

Na podstawie art. 30a ust. 5 ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec za 2020r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

mgr Beata Katarzyna Wiśniewska

Gm. Bogdaniec

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy

lubuskie
gorzowski
BOGDANIEC

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

kod TERYT

WK	PK	GK	GT
08	01	02	2

Rok podlegający analizie:

2020

Liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

8

kwota bazowa
(zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie)

3 337,55

3 537,80

od dnia 1 stycznia
do dnia 31 sierpnia (B1)

od dnia 1 września
do dnia 31 grudnia (B2)

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel stażysta	100%	3 337,55	3 537,80	8,47	3,78	279 643,92	284 480,06	4 836,14
2	nauczyciel kontraktowy	111%	3 704,68	3 926,96	17,98	11,61	715 249,19	767 913,59	52 664,40
3	nauczyciel mianowany	144%	4 806,07	5 094,43	22,19	23,73	1 336 736,84	1 347 772,25	11 035,41
4	nauczyciel dyplomowany	184%	6 141,09	6 509,55	47,43	44,77	3 495 905,40	3 489 526,80	-6 378,60

2021.01.25

(data sporządzenia)

Referent - Agnieszka Stefaniak

(osoba sporządzająca¹ (imię, nazwisko, stanowisko))

Wójt Gminy-Krystyna Pławska

(osoba zatwierdzająca² (imię, nazwisko, stanowisko))

¹ Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.

² Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec

Zgodnie z zapisem art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela Wójt przedkłada sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę , regionalnej izbie obrachunkowej, radzie gminy, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.